

4. Количествена сметка

	Наименование	мярка	К-во
<b>IV.</b>	<b>НОВИ КЛЕТКИ В СЕКЦИЯ III Б - КЛЕТКА 1 И КЛЕТКА 2</b>		
IV.1.	ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРАДНИ ДИГИ		
	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100М НА СГУРОПЕПЕЛИНА С БУЛДОЗЕР ЗА ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ	м3	12 500,00
	ПЛАНИРОВКА НА ДЪНОТО ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОН	100 м2	1 400,00
	ИЗКОП И НАТОВАРВАНЕ СГУРОПЕПЕЛИНА С БАГЕР	м3	25 000,00
	ТРАНСПОРТ НА СГУРОПЕПЕЛИНА НА 1 КМ ДО СЕКЦИЯ IIIА	тона	32 500,00
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ТРАНСПОРТИРАНИЯ МАТЕРИАЛ В СЕКЦИЯ III Б-50%	м3	12 500,00
	ВАЛИРАНЕ НА ОГРАДНА ДИГА СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	25 000,00
IV.1.	<b>ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРАДНИ ДИГИ</b>		
IV.2.	ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ		
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ВЪРХУ ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА	м2	10 200,00
IV.2.	ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ		
IV.3.	МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ		
	ИЗКОП С БАГЕР НА ГЛИНА ОТ КАРИЕРА ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	46 000,00
	ТРАНСПОРТ НА ГЛИНА НА 15 КМ	тона	92 000,00
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М. ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПЛАСТ 50 СМ.	м3	46 000,00
	ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 50 СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	46 000,00
IV.3.	МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ		
IV.4.	ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА		
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ	м2	10 200,00
	ЗАСИПВАНЕ НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ.ТРАМБОВКА	м3	1 013,80
	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА ОКОЛО КЛЕТКИТЕ	м3	1 013,80
IV.4.	ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА		
IV.5.	ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ПО ДИГА 1850 М		
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - 0.5М.	м3	5 087,50
IV.6.	ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ПО ДИГА 1850 М		
IV.6.	ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ		
	ИЗКОП, РЪЧНО С ШИРИНА ДО 1.2 М И ДЪЛБ. ДО 2 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	756,20
	ИЗКОП, С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1,20 М НА ОТВАЛ	м3	1 764,40
	УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	2 520,60
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ	м3	2 488,60
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	32,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК	м3	40,00
	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	40,00
	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	40,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф200 PN20	м	420,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф200 PN16	м	1 279,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/90 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/65 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/40 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/20 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/30 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/60 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/40 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/50 PN16	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф200/11 PN16	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN16	бр.	13,00
	ХИДРОТЕСТ	бр.	1,00
IV.6.	ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ		
IV.7.	КРАНОВА ШАХТА		
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 200 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф200 PN16	бр.	3,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 200/200 СТ. PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф200	бр.	3,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	2,52
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	2,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	10,92
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-160/100/ 200 СМ СВЕТЛО	м3	5,60
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,48
IV.7.	КРАНОВА ШАХТА		
IV.8.	ШАХТА УДАРОУБИВАТЕЛ		
	МОНТАЖ НА УДАРОУБИВАТЕЛ DN80 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ф 80 ММ	бр.	1,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	1,85
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	3,00
	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф 89/4,5 ММ	м	4,00
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	1,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	7,60
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 PN20	бр.	1,00
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-100/80/ 200 СМ СВЕТЛО	м3	3,36
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,24
IV.8.	ШАХТА УДАРОУБИВАТЕЛ		

IV.9.	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		
	МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИК DN80 PN16	бр.	4,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 PN16	бр.	4,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN16	бр.	4,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12.5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	6,68
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	4,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	27,40
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 PN16	бр.	4,00
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-100/80/ 180 СМ СВЕТЛО-4 БР.	м3	12,10
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	4,00
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,96
IV.9.	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		
IV.10.	КЛЕТКА 1		
	МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛ 2 1/2"	бр.	36,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф90 PN16	м	1 590,00
	МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2 1/2"	м	625,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	7,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12.5 ЗА БЕТОНОВ БЛОК 100/100/50	бр.	36,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/75 PN16	бр.	27,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90	бр.	14,00
	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛОК - 36 БРОЯ	м2	72,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	14,00
	МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75	бр.	36,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 PN16	бр.	9,00
	МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф90/75	бр.	8,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/90 PN16	бр.	1,00
IV.10.	КЛЕТКА 1		
IV.11.	ПУЛЕВ ЦИКЪЛ		
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА И БЕТОНОВА КАНАВКА В 12.5	м3	16,26
	ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В 15	м3	13,06
	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ. БЕТОНОВИ НАСТИЛКА И КАНАВКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕНЕ	м3	16,26
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ НАД 15 СМ	м3	9,11
	КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м2	72,20
	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ДЪНО И СТЕНИ С ВЛАГОЗАЩИТНИ МАТЕРИАЛИ	м2	91,52
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6 - 12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	455,00
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1	кг	360,00
	ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В 7,5	м3	3,26
	РЪЧНО ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М.	м3	8,14
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	52,32

	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	61.00
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЬЛБИЦА	м3	0.62
	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	52.32
	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ МЕХАНИЗИРАНО	м3	16.26
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ СЪС САМОХ. ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	31.86
	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. СТЬЛБИЦА	м2	2.78
	КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м2	2.55
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ	м3	0.22
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ ДО 40 М	м3	31.86
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	16.26
IV.11.	НУЛЕВ ЦИКЪЛ		
IV.12.	СМР НАД КОТА 0,00 – ПОМПЕНА СТАНЦИЯ		
	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР	м3	10.54
	МОНТАЖ НА ТЕЛФЕРНА ГРЕДА НЕА 240 С ДЪЛЖИНА 5,25 М	тона	0.32
	КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧА И ГРЕДИ КЪМ НЕЯ	м2	45.65
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ КЪМ НЕЯ	м3	4.42
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	167.00
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1	кг	136.00
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	16.80
	МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	80.82
	ДВУКРАТНО ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	19.90
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6 - 12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	76.00
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА КОЛОНИ	м3	1.05
	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОННИ ПОЯСИ 1 БР. И ЩУРЦОВЕ 3 БР.	м2	3.00
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПОЯСИ 1 БР. И ЩУРЦОВЕ 3 БР.	м3	0.33
IV.12.	СМР НАД КОТА 0,00		
IV.13.	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ		
	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	86.38
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ	м	5.15
	ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, СТЬЛБИЦА И РАМПА	м2	30.81
	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	м2	19.25
IV.13.	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ		
IV.14.	ФАСАДНИ РАБОТИ		
	ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	11.28
	ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	53.88
	МОНТАЖ НА РУС ПРОЗОРЕЦ НЕОТВАРЯЕМ-3 БРОЯ X 1.08 М2	м2	3.24
	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА 3.6М2	бр.	1.00
	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВНА ПЛОЧА (ХИДРАИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА)	м2	35.00

	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТРЕХИ	м2	11,00
	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ЛАМАРИНА	м2	1,80
	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	8,60
	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ	м2	0,70
IV.14.	ФАСАДНИ РАБОТИ		
IV.15.	КЛЕТКА 2		
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф90 PN16	м	1 280,00
	МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2 1/2"	м	454,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	6,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА БЕТОНОВ БЛОК 100/100/50	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/75 PN16	бр.	22,00
	МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛ 2 1/2"	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНЦОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90	бр.	12,00
	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛОК - 29 БРОЯ	м2	58,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	12,00
	МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 PN16	бр.	8,00
	МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф90/75	бр.	7,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/90 PN16	бр.	1,00
IV.15.	КЛЕТКА 2		