

Приложение №2
Образец !!!

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ стуроотвал на "Брикел"ЕАД. Изграждане на помпена станция." с реф. № 91001/2016 г

ДО:

"Брикел"ЕАД – гр.Гълъбово

От:

"СТРОЙМОНТАЖ" ЕООД – гр. Пазарджик

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на поръчка с предмет: "Изграждане на клетки №1 и № 2 на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ стуроотвал на "Брикел"ЕАД. Изграждане на помпена станция." с реф. № 91001/2016 г

1. Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на Възложителя, описани в поканата за участие в т. 4 „Техническата спецификация”.

2. Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно изискванията на Документацията за участие.

3. Дейности, които ще извършим, съгласно изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация:

	Наименование	мярка	К-во
IV.	НОВИ КЛЕТКИ В СЕКЦИЯ П Б - КЛЕТКА 1 И КЛЕТКА 2		
IV.1.	ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРАДНИ ДИГИ		
	ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 100М НА СГУРОПЕПЕЛИНА С БУЛДОЗЕР ЗА ВЕРТИКАЛНО ПЛАНИРАНЕ	м3	12 500,00

	ПЛАНИРАВКА НА ДЪНОТО ЗА ОФОРМЯНЕ НА НАКЛОН	100 м2	1 400,00
	ИЗКОП И НАТОВАРВАНЕ СГУРОПЕПЕЛИНА С БАГЕР	м3	25 000,00
	ТРАНСПОРТ НА СГУРОПЕПЕЛИНА НА 1 КМ ДО СЕКЦИЯ III	тона	32 500,00
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ТРАНСПОРТИРАНИЯ МАТЕРИАЛ В СЕКЦИЯ III Б-50%	м3	12 500,00
	ВАЛИРАНЕ НА ОГРАДНА ДИГА СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	25 000,00
IV.1.	ЗЕМНА ОСНОВА И ОГРАДНИ ДИГИ		
IV.2.	ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ		
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГЕОТЕКСТИЛ ВЪРХУ ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА	м2	10 200,00
IV.2.	ЗАЩИТЕН ГЕОТЕКСТИЛ		
IV.3.	МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ		
	ИЗКОП С БАГЕР НА ГЛИНА ОТ КАРИЕРА ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	46 000,00
	ТРАНСПОРТ НА ГЛИНА НА 15 КМ	тона	92 000,00
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ДО 40 М. ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПЛАСТ 50 СМ.	м3	46 000,00
	ВАЛИРАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ПО 50 СМ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК- 6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	46 000,00
IV.3.	МИНЕРАЛЕН ЗАПЕЧАТВАЩ ПЛАСТ		
IV.4.	ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА		
	ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ПОЛАГАНЕ, ЗАВАРЯВАНЕ НА ГЕОМЕМБРАНА И ИЗПИТВАНЕ НА ЗАВАРКИ	м2	10 200,00
	ЗАСИПВАНЕ НА ЗАКОТВЯЩА КАНАВКА-ОБРАТЕН НАСИП И УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ.ТРАМБОВКА	м3	1 013,80
	ИЗКОП С БАГЕР ЗА ЗАКОТВЯЩАА КАНАВКА ОКОЛО КЛЕТКИТЕ	м3	1 013,80
IV.4.	ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА		
IV.5.	ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ПО ДИГА 1850 М		
	ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА - 0,5М.	м3	5 087,50
IV.6.	ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЪТ ПО ДИГА 1850 М		
IV.6.	ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ		
	ИЗКОП РЪЧНО С ШИРИНА ДО 1.2 М И ДЪЛБ. ДО 2 М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	756,20
	ИЗКОП С БАГЕР С ШИРИНА ДО 1.20 М НА ОТВАЛ	м3	1 764,40
	УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХАНИЧНА ТРАМБОВКА	м3	2 520,60
	ОБРАТНО ЗАСИПВАНЕ	м3	2 488,60
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	32,00
	ПРЕВОЗ НА ПЯСЪК	м3	40,00

	НАТОВАРВАНЕ НА РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР	м3	40,00
	ТРАНСПОРТ НА ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	40,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф200 PN20	м	420,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф200 PN16	м	1 279,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/90 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/65 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/40 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/20 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/30 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/60 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/40 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф200/50 PN16	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ДЪГА РЕ Ф200/11 PN16	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN16	бр.	13,00
	Хидро-тест	бр.	1,00
IV.6.	ГЛАВНИ ВОДОПРОВОДИ		
IV.7.	КРАНОВА ШАХТА		
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 200 PN20	бр.	2,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф200 PN16	бр.	3,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 200/200 СТ. PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф200	бр.	3,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	2,52
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	2,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	10,92
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-160/100/ 200 СМ СВЕТЛО	м3	5,60
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,48
IV.7.	КРАНОВА ШАХТА		
IV.8.	ШАХТА УДАРОУБИВАТЕЛ		
	МОНТАЖ НА УДАРОУБИВАТЕЛ DN80 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN20	бр.	1,00
	МОНТАЖ НА ЖАБА КЛАПА Ф 80 ММ	бр.	1,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	1,85
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	3,00
	МОНТАЖ НА СТОМАНЕНА ТРЪБА Ф 89/4,5 ММ	м	4,00
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	1,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	7,60
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 PN20	бр.	1,00
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-100/80/ 200 СМ СВЕТЛО	м3	3,36

	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,24
IV.8.	ШАХТА УДАРОУБИВАТЕЛ		
IV.9.	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		
	МОНТАЖ НА ВЪЗДУШНИК DN80 PN16	бр.	4,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 PN16	бр.	4,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф200/90 PN16	бр.	4,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м3	6,68
	МОНТАЖ НА КАПАЦИ	бр.	4,00
	КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ ШАХТИ	м2	27,40
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 PN16	бр.	4,00
	ИЗКОП ЗА БЕТОНОВА ШАХТА-100/80/ 180 СМ СВЕТЛО-4 БР.	м3	12,10
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	4,00
	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА С УПЛЪТНЯВАНЕ С МЕХ. ТРАМБОВКА	м3	0,96
IV.9.	ШАХТА ВЪЗДУШНИК		
IV.10.	КЛЕТКА 1		
	МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛ 2 1/2"	бр.	36,00
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф90 PN16	м	1 590,00
	МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2 1/2"	м	625,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	7,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА БЕТОНОВ БЛОК 100/100/50	бр.	36,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/75 PN16	бр.	27,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90	бр.	14,00
	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛОК - 36 БРОЯ	м2	72,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	14,00
	МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75	бр.	36,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 PN16	бр.	9,00
	МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф90/75	бр.	8,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/90 PN16	бр.	1,00
IV.10.	КЛЕТКА 1		
IV.11.	НУЛЕВ ЦИКЪЛ		
	ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА И БЕТОНОВА КАНАВКА В 12,5	м3	16,26
	ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В 15	м3	13,06
	РАЗБИВАНЕ НА СЪЩ.БЕТОНОВИ НАСТИЛКА И КАНАВКА С БАГЕР-ХИДРОЧУК ЗА МАШИННО ТОВАРЕ	м3	16,26
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА СТЕНИ НАД 15 СМ	м3	9,11
	КОФРАЖ ЗА БЕТОННИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА НАД 15 СМ	м2	72,20

KB

2021

	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ДЪНО И СТЕНИ С ВЛАГОЗАЩИТНИ МАТЕРИАЛИ	м2	91,52
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6 - 12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	455,00
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1	кг	360,00
	ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН КЛАС В 7,5	м3	3,26
	РЪЧНО ОФОРМЯНЕ НА ИЗКОПА С ПРЕХВЪРЛЯНЕ ДО 3 М.	м3	8,14
	ИЗКОП С БАГЕР В ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ НОРМ. УСЛОВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	52,32
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	61,00
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В15 ЗА СТЬЛБИЩА	м3	0,62
	ТРАНСПОРТ НА ЗЕМНИ МАСИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	52,32
	НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ МЕХАНИЗИРАНО	м3	16,26
	УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ СЪС САМОХ. ВИБРОВАЛЯК-6 ПРЕМИНАВАНИЯ	м3	31,86
	КОФРАЖ ЗА СТОМАНОБЕТ. СТЬЛБИЩА	м2	2,78
	КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧИ С ДЕБЕЛИНА ДО 15 СМ	м2	2,55
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧИ	м3	0,22
	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР НА ЗЕМНИ МАСИ ИЛИ ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОПИ ДО 40 М	м3	31,86
	ТРАНСПОРТ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ СРЕДНО ДО 1 КМ	м3	16,26
IV.11.	НУЛЕВ ЦИКЪЛ		
IV.12.	СМР НАД КОТА 0,00 – помпена станция		
	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 120 ММ ОТ ТУХЛЕНИ БЛОКОВЕ 3.85 (25/25/12) НА ЦИМ. РАЗТВОР	м3	10,54
	МОНТАЖ НА ТЕЛФЕРНА ГРЕДА НЕА 240 С ДЪЛЖИНА 5,25 М	тона	0,32
	КОФРАЖ ЗА СТ. БЕТ. ПЛОЧА И ГРЕДИ КЪМ НЕЯ	м2	45,65
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ПЛОЧА И ГРЕДИ КЪМ НЕЯ	м3	4,42
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 14-50 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	167,00
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6-12 ММ ОТ СТОМАНА А1	кг	136,00
	КОФРАЖ ЗА КОЛОНИ	м2	16,80
	МОНТАЖ НА ЗАКЛАДНИ ЧАСТИ	кг	80,82
	ДВУКРАТНО ГРУНДИРАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ	м2	19,90
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА - Ф 6 - 12 ММ ОТ СТОМАНА А3	кг	76,00
	ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА КОЛОНИ	м3	1,05
	КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ БЕТОННИ ПОЯСИ 1 БР. И ЩУРЦОВЕ 3 БР.	м2	3,00
	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН ЗА ПОЯСИ 1 БР. И ЩУРЦОВЕ 3 БР.	м3	0,33
IV.12.	СМР НАД КОТА 0,00 – ПОМПЕНА СТАНЦИЯ		

IV.13.	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ		
	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	86,38
	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТ	м	5,15
	ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ ПО ПОДОВЕ, СТЬЛБИЦА И РАМПА	м2	30,81
	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	м2	19,25
IV.13.	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ		
IV.14.	ФАСАДНИ РАБОТИ		
	ОБЛИЦОВКА С ВРАЧАНСКИ ПЛЮЧИ ПО СТЕНИ	м2	11,28
	ВЪНШНА ВАРОЦИМЕНТНА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ	м2	53,88
	МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЕЦ НЕОТВАРЯЕМ-3 БРОЯ X 1,08 М2	м2	3,24
	МОНТАЖ НА МЕТАЛНА ВРАТА 3,6М2	бр.	1,00
	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВНА ПЛОЧА (ХИДРАИЗОЛАЦИЯ С ПОСИПКА)	м2	35,00
	ВЪНШНА МАЗИЛКА ПО СТРЕХИ	м2	11,00
	НАПРАВА НА ПЕРВАЗИ ОТ ЛАМАРИНА	м2	1,80
	БЛАЖНА БОЯ ПО МЕТАЛНИ ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	8,60
	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТНА ЗАМАЗКА 2 СМ	м2	0,70
IV.14.	ФАСАДНИ РАБОТИ		
IV.15.	КЛЕТКА 2		
	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБА РЕ100 Ф90 PN16	м	1 280,00
	МОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА 2 1/2"	м	454,00
	МОНТАЖ НА СПИРАТЕЛЕН КРАН Ф 80 С ОХР. ГАРНИТУРА	бр.	6,00
	ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В12,5 ЗА БЕТОНОВ БЛОК 100/100/50	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/75 PN16	бр.	22,00
	МОНТАЖ НА ОРОСИТЕЛ 2 1/2"	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90	бр.	12,00
	КОФРАЖ ЗА БЕТОНОВ БЛОК - 29 БРОЯ	м2	58,00
	МОНТАЖ НА СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ Ф80	бр.	12,00
	МОНТАЖ НА ПРЕХОД РЕ ВЪТРЕШНА РЕЗБА Ф75	бр.	29,00
	МОНТАЖ НА КОЛЯНО РЕ Ф90/90 PN16	бр.	8,00
	МОНТАЖ НА НАМАЛИТЕЛ РЕ Ф90/75	бр.	7,00
	МОНТАЖ НА ТРОЙНИК РЕ Ф90/90 PN16	бр.	1,00
IV.15.	КЛЕТКА 2		

4. **Срок за изпълнение на поръчката:** 60 дни от датата подписване на Протокол обр.2 за откриване на строителната площадка.

До 5 дни от датата на подписване на договора ще се явим при Възложителя за подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка) за започване на работа. В 5-

седем дневен срок, считано от датата на подписване на Протокол за предаване на обекта (участъка), ще започнем работа на обекта.

Съгласни сме, че при неизпълнение на горните условия, възложителят има право да нареди санкции и неустойки, съгласно условията по договора.

5. Декларираме, че дейностите, ще изпълним с наши средства, машини и персонал. Извършили сме оглед и сме запознати с проектната документация и специфичните условия на обекта.

Съгласни сме, че:

- Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва проверка относно качеството на изпълнение, без с това да пречи на оперативната дейност на изпълнителя.

- По всяко време от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената дейност.

Гаранционен срок на експлоатация – 5 години, считано от датата на подписване на Акт обр. 15.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалисти ще бъде до 5 дни от предявяване на рекламация от Възложителя.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект ще бъде до 15 дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

6. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя.

Задължаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда.

Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се машини, материали и др. са изцяло за наша сметка.

Притежаваме валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171 от ЗУГ.

7. Условия свързани с отчитането на изпълнените дейности и начина на тяхното заплащане

Отчитането на извършените работи става с двустранно подписан протокол между Възложителя и Изпълнителя по видове и количества СМР придружен със сметка – общо в три екземпляра (по образец на Възложителя). Стойностният обем на работите ще се пресмята по действителния физически обем и по договорените единични цени за видовете работи в КСС към договора. Точните и окончателни количества за заплащане ще се определят чрез измерване по време на изпълнението. Измерването ще се извършва преди съставяне на акт обр. 19 и сметките за плащане от представители Възложителя. В случай, че количеството на действително изпълнените работи не съвпадат с договорените, ще се заплащат действително изпълнените по договорените единични цени, след като са доказани с констативни двустранно подписани протоколи.

Видове работи предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

8. Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

- Пълномощно, упълномощаващо лицето, поднавящо предложението на Участника и нялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. (Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител.)
- Декларация, удостоверяваща, че участникът разполага с техническото оборудване за изпълнение на поръчката.
- Декларация, удостоверяваща, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на камарата на строителите с първа категория - първа група строежи.
- Сертификати по EN ISO 9001; EN ISO 14001 и BS OHSAS 18001 или еквивалент
- Доказателства за валидна застраховка „Професионална отговорност“.
- Други документи и доказателства по преценка на участника.

Дата: 28.09.2016

Подпис: _____

Камен Василев
(име и фамилия)